Peakston®

2339 Majosháza, Tóközi út 3. | +36 20 777 4702 | peakston@peakston.hu | www.peakston.hu

Supremix Gel Grund csepegésmentes univerzális mélyalapozó

Felhasználásra kész, gél állagú műgyanta bázisú alapozó

Alkalmazási terület:

A **Supremix Gel Grund** csepegésmentes, univerzális, vízbázisú, akril kötőanyagú mélyalapozó, speciális adalékanyagokkal és jelölő színezékkel. Megköti a port, behatol a felület pórusaiba, kiegyenlíti annak nedvszívását, és megerősített, jól tapadó alapfelületet biztosít cementes vagy műgyanta kötésű termékek számára.
Alkalmas aljzatkiegyenlítés, burkolatragasztás, festés és homlokzati hőszigetelés előkészítésére. Gél állagának köszönhetően könnyen és tisztán, csepegésmentesen dolgozható fel, enyhe színezése pedig jól láthatóvá teszi a kezelt felületet. Hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé, mivel a henger vagy ecset egy merítéssel nagyobb mennyiségű alapozót képes felvenni.

Termékösszetétel:
Polimergyanta, speciális adalékszerek, víz; pigmentek

Anyagszükséglet:
Hígítatlan állapotban
0,1 -0,2 liter / m²

Alapfelület hőmérséklete bedolgozáskor:
+5 ºC és +30 °C között

Hígítási arány:
Nem hígítható.

Felhordható:
Ecsettel, kefével, hengerrel, vagy
szórással.

Minőségét megőrzi:
Száraz és hűvös helyen, tőző naptól és fagytól védve, jól lezárt eredeti csomagolásban min. 12 hónapig.

Csomagolás:
2 liter; 4 liter, 8 liter légmentesen záródó műanyag vödörben.

Megjegyzés:
Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében.
A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.